

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

- 1** ODSTRANĚNÍ KABŘINOVÉHO OBLOŽENÍ
STĚN V ROZSAHU 1.NP, VČETNĚ OBLOŽENÍ
NA HLoubKU OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ VE VSTUPECH A VRATECH. ROZSAH – 37,0m²
OČIŠTĚNÍ POVRCHU STĚN.

A NOVÁ OMÍTKA :

- PENETRACE PODKLADU
- ZÁKLADNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA
- VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ + FASÁDNÍ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR -ZÁKLADNÍ + 2x VRCHNÍ

B VYSPRAVENÍ ZDIVA SOKLU cca z 20%
- ZÁKLADNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA

-OMÍTKA TERACOVÁ (UMĚLÝ BROUŠENÝ KÁMEN) – BARVA DO SVĚTLÉHO ODSTÍNU FASÁDY

B* OMÍTKA TERACOVÁ (UMĚLÝ BROUŠENÝ KÁMEN) NA STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ POVRCH SOKLU VÝLOH
– ČELNÍ POHLEDOVÁ STRANA I HORNÍ DOSEDACÍ PLOCHA – ROZSAH cca 13,0x ,45m = 5,90m²
PROVÉST PENETRACI PODKLADU
BARVA DO SVĚTLÉHO ODSTÍNU FASÁDY.

C OČIŠTĚNÍ POVrchU REŽNÉHO ZDVA TLAKOVOU VODOU, LOKÁLNĚ PAROU, LOKÁLNÍ POUŽITÍ CHEMICKÝCH PROSTŘEDKŮ.
VYSPRAVENÍ – DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH PRVKŮ – MRAZUODORNOU LÍCOVOU CÍHLOU –
– ROZMĚROVĚ, BAREVNOSTÍ PŘÍPŮSOBIT. VYSPÁROVÁNÍ CELÉ PLOCHY.

D STÁVAJÍCÍ OMÍTKA. VYSRAVENÍ VIZ. POZNÁMKA
PENETRACE PODKLADU V CELÉM ROZSAHU OMÍTANÝCH PLOCH.
SJEDNOCUJÍCÍ FASÁDNÍ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR ZÁKLADNÍ + 2x VRCHNÍ

**ŠTUKOVÉ PRVKY A FIGURÁLNÍ PRVKY BUDOU
RESTAUROVÁNY – ROZSAH PRACÍ, ZPŮSOB PROVEDENÍ
VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA VYPRACOVANÁ RESTAURÁTOREM.**

**STÁVAJÍCÍ OMÍTKA VYSPRAVENÍ VIZ. PŮDORYS STŘECHY
PENETRACE PODKLADU V CELÉM ROZSAHU OMÍTANÝCH PLOCH.
SJEDNOCUJÍCÍ FASÁDNÍ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR ZÁKLADNÍ + 2x VRCHNÍ**

G VYSPRAVENÍ POVRCHU BETONOVÝCH KOMÍNOVÝCH HLAV
SPRAVKOVOU TIXOTROPNÍ MALTOU

H KAMENNÁ SOCHA SV.ROCHA – SAMOSTATNÝ RESTAURÁČSKÝ
ZAMĚR MGR.TIKALA

8

SEŠTÍ TRHLIN
NEREZ VÝTUŽ HELIFIX 6mm,
DL.1,50m (1,0m) á 250mm 24 ks
DL:2,0m 1 ks

POZN. DÉLKA I POČET VÝZTUŽE BUDE UPŘESNĚN V PRŮBĚHU PRACÍ.

POZNÁMKA

ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH OMÍTEK A JEJICH VYSPRAVENÍ NOVOU VÁPENNOU OMÍTKOU BUDE PROVEDENO POUZE V NEZBYTNÉM ROZSAHU TAM, KDE JE OMÍTKA NESOUDRŽNÁ.

PRÁCE BUDE PROVÁDĚNA POD DOHLEDEM RESTAURÁTORA ŠTUKŮ.

PŘEDBĚŽNÝ ROZSAH OPRAV cca 15% Z PLOCHY STÁVAJÍCÍ OMÍTKY.

Z FASÁDY BUDOU ODSTRANĚNY:

NEPŮJODNÍ A NEPOVOLENÉ PŘIKY, POŠTOVNÍ SCHránKA, PROSKLENÁ VÝEŠKA, DRŽÁKY VLÁJCEK Z VÝLOH, DRŽÁKY PRÁPORŮ Z FASÁDÍ, NEFUNKČNÍ KABELOVÉ ROZVODY A VEDENÍ.

MONTÁŽ NOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDENA AŽ PO PODROBNÉM PRŮZKUMU A STANOVENÍ MÍRY POŠKOZENÍ. V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BUDE PROVEDENA KOPIE VÝROBKŮ PŮVODNÍCH. (V PD PŘEDPOKLAD ŘEŠENÍ VÝMĚNY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ V CELÉM ROZSAHU FASÁDY NA STŘEŠE SE NEUVAŽUJE S VÝMĚNOU OPLECHOVÁNÍ ZÁBRADLÍ, ZDOBNÝCH ŠTÍTŮ).

OŠETŘENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY, CIBULOVÉ BÁNĚ – VIZ PŮDORYS STŘECHY.

PRÁCE PROVÁDĚNÉ ŠTUKATÉREM, RESTAURÁTOREM, ZEDNÍKEM -
- ROZSAH ZAKRESLEN NA SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE.

VEDOUcí PROJEKCE ING.I.HYŇKOVÁ		ODP.PROJ.STAVBY ING.I.HYŇKOVÁ	ODP.PROJ.PROFESE ING.I.HYŇKOVÁ	VYPRACOVAL M.FIALA	ING.IVANA HYNKOVÁ, DANUŠE VACOVÁ PROJEKTOVÉ STŘEDISKO ŽERANOVSKÁ 8, 796 01 PROSTĚJOV
INVESTOR		DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, s.r.o.			Č. ZAKÁZKY 40-660
PAMÁTKOVÁ OBNOVA FASÁDY DOMU, NÁM. T.G.MASARYKA 11, PROSTĚJOV					
POHLED SEVERNÍ – NOVÝ STAV					
MĚŘÍTKO 1:100				Č. VÝKRESU 8	